



REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

Obra: Presupuesto para la terminación de la remodelación del Departamento de  
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).  
Lugar: Sede Central IAD

Presupuesto N. 153  
Rev.3  
FECHA:09/12/2016

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO UNITARIO RD\$	VALOR RD\$	SUB.-TOTAL RD\$
1.0.-	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1.-	Instalación y suministro de protección en malla ciclónica con tubos 1-1/2" h = 1.10 mt en tope de pared a techo para proteccion sobre plafones.	29.26	ML		-	-
2.0.-	<b>PLAFONERIA</b>					
2.1.-	Plafón Comercial 2' x 2'	89.96	M2		-	
2.2.-	Instalación Dintel de Sheetrock de 0.4 mts	12.00	ML		-	
2.3.-	Instalación Facias de Sheetrock de 0.30mts	31.13	ML		-	-
3.0.-	<b>MUROS</b>					
3.1.-	Muros en Sheetrock a 2 caras h=1.1 mts	2.86	M2		-	
3.2.-	Muros en Sheetrock a 2 Cara de Piso a Techo	21.42	M2		-	-
4.0.-	<b>TERMINACIÓN SUPERFICIAL</b>					
4.1.-	Corrección de Pañete en muros interiores	1.00	P.A		-	
4.2.-	Masillas en Muros interiores perimetrales Existentes	50.40	M2		-	-
5.0.-	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>					
5.1.-	Puertas en Vidrio Flotante 1.0 x 2.10 mts	6.00	UD		-	
5.2.-	Ventanas corredizas en vidrio green y perfilarías P-92, 152"*54"	250.00	P2		-	
5.3.-	Cortina rolex tipo cebra 74' * 65 '	250.00	P2		-	-
6.0.-	<b>TABIQUE</b>					
6.1.-	Tabique de Aluminio + Vidrio sobre sheetrock	23.88	P2		-	
6.2.-	Paneles en cristal flotante templado de 3/8" P-2 en paredes alt. 2.80 mts	257.40	P2		-	-
7.0.-	<b>PINTURA</b>					
8.1.-	Sheetrock Semiglos calidad superior	27.88	M2		-	
8.2.-	Pintura en Muros Semiglos calidad superior	183.55	M2		-	-



REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

Obra: Presupuesto para la terminación de la remodelación del Departamento de  
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).  
Lugar: Sede Central IAD

Presupuesto N. 153  
Rev.3  
FECHA:09/12/2016

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO UNITARIO RD\$	VALOR RD\$	SUB.-TOTAL RD\$
9.0.-	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>					
9.1.-	Lámpara Comercial 2' x 2' Difusor Parabólico	20.00	UD		-	
9.2.-	Lámpara Comercial 2' x 4' Difusor Parabólico	7.00	UD		-	
9.3.-	Suministro de Interruptores sencillos sin salida	4.00	UD		-	
9.4.-	Suministro de Interruptores Dobles sin salida	1.00	UD		-	
9.4.-	Suministro e instalación Tubería MT y accesorios 2pulg	10.00	UD		-	
9.5.-	Suministro e instalación de registro data y techo 6x6x4 mt	13.00	UD		-	
9.6.-	Sistema de controles de acceso restringido en áreas, incluye instalación	4.00	Unds		-	-
10.0.-	<b>MISCELANEOS</b>					
10.1.-	Vinyl Frosted distintivo con logo IAD en puertas flotantes de cristal/ incluye rotulado 5.90 pl. en 4 puertas	23.60	PL		-	
10.2.-	Vinyl Frosted en Vidrio Fijo/ incluye rotulado	43.00	YD		-	
10.3.-	Letrero Cotado con logo institucional (DEPARTAMENTO T.I.C.)	1.00	P.A		-	-



REPÚBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA  
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERÍA

Obra: Presupuesto para la terminación de la remodelación del Departamento de  
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).  
Lugar: Sede Central IAD

Presupuesto N. 153  
Rev. 3  
FECHA: 09/12/2016

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO UNITARIO RD\$	VALOR RD\$	SUB.-TOTAL RD\$
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$						
-						

GASTOS INDIRECTOS (*)						
Dirección Técnica		10.00%			-	
Gastos Administrativos		3.00%			-	
Seguros y fianzas		4.35%			-	
Transporte		3.50%			-	
Liquidación de obreros		1.00%			-	
Codia		0.10%			-	
ITBIS (Norma 7-2007 Dgii)		18.00%			-	

TOTAL COSTOS INDIRECTOS RD\$		-
Imprevisto		5.00%
TOTAL A CONTRATAR RD\$		0.00
		-

- NOTA: 1.- El Imprevisto solo será utilizado previa autorización el Enc. Dpto. de Ingeniería
- 2.- El % de la ley de Jubilación y Pensión se Pagara contra la presentación de Factura.
- 3.- El % de ITBIS, es deducido del 10% del subtotal de los costos directos.
- 4.- Los materiales a usar serán de calidad superior.