

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

JAN 22,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 1

Proyecto: 0528	RIO GRANDE	Presup.:	1.00 UND
Presupuesto CRG-01A	PRES. CONT. CAPILLA EN MURO DE BLOCK		
Localidad:		Fecha Realizacion:	DEC 21,2017
Propietario:		Archivo de Componentes:	SDDK2304A
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MURO DE BLOCK Y TECHO DE ALUZINC EN RIO GRANDE		

<i>Partida</i>	<i>Descripcion de la Partida</i>	<i>Compo.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>U.D.</i>	<i>Precio Unitario</i>	<i>Valor Partida</i>
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

01 CONT. DE CAPILLA

01 TRABAJOS GENERALES

01 CHARRANCHA Y REPLANTEO 150.00 ML

02 MOV. DE TIERRA

01 EXC. ZAPATA MUROS 22.75 M3
 02 EXC. ZAPATA COLUMNA 12.80 M3
 03 RELLENO DE REPOSICION 44.43 M3
 04 RELLENO COMP. CALICHE 41.60 M3

03 HORMIGON EN:

01 ZAPATA DE MURO TIPO VIGA 8.13 M3
 02 ZAPATA DE COLUMNA 5.80 M3
 03 COL. (0.25X0.25) 6Ø½ EST. DE 3/8X20 11.68 M3
 04 VIGA DINTEL (0.20X0.2) 4Ø½ Ø3/8 A 0.20 2.80 M3
 05 VIGA ENRACE (0.25X0.2) 4Ø½ 3/8 A 0.20 2.50 M3
 06 VIGA INCLIN. (0.25X0.2) 4Ø½ Ø3/8 A 0.20 1.70 M3
 07 DINTELES SOBRE PUERTA 0.73 M3
 08 COLUMNA DE 0.20X0.20 FRONTAL 0.14 M3

04 MUROS BLOCK

01 MURO DE 0.20 CMS/ HOYO LLENO A 0.60 BNP 24.00 M2
 02 MURO DE 0.15 M, Ø3/8 A 0.80 BNP 8.40 M2
 03 MURO DE 0.20M, Ø3/8 A 0.60 SNP 129.70 M2
 04 MURO DE 0.15 SNP 42.00 M2

05 TERMINACION DE SUPERFICIE

01 FRAGUACHE, VIGA Y COLUMNA 146.00 M2
 02 PAÑETE EN MURO 353.50 M2
 03 PAÑETE EN VIGA, COL. MOCHETA 180.40 ML
 04 CANTOS EN GENERAL 413.20 ML
 05 CERAMICA EN PARED BAÑO 18.00 M2

06 TECHO EN ALUZINC

01 VIGA 2X8 DE 14 LT 8.00 UDS
 02 VIGA BAJANTE DE 2X6 DE 14 LT 68.00 UDS
 03 CORREA DE 2X4 CEPILLADA 50.00 UDS
 04 TORNILLO P/ALUZINC 800.00 UDS

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

JAN 22,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 2

Proyecto: 0528	RIO GRANDE	Presup.:	1.00 UND
Presupuesto CRG-01A	PRES. CONT. CAPILLA EN MURO DE BLOCK		
Localidad:		Fecha Realizacion:	DEC 21,2017
Propietario:		Archivo de Componentes:	SDDK2304A
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MURO DE BLOCK Y TECHO DE ALUZINC EN RIO GRANDE		

Partida	Descripción de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
05	PIEZA EN L DE PLANCHA DE 1/4X19		4.00	UDS		
06	TORNILLOS EN SALAPE DE 6" TIPO CARRUAJ		300.00	UDS		
07	CLAVOS DE 4"		10.00	LBS		
08	ALUZINC DE 24 PL		33.00	UD		
09	CABALLETE 8 PL		6.00	UDS		
10	MANO DE OBRA TECHO		1.00	P.A		
07	TERMINACION EN PISOS					
01	PISO PUDILO EN EINTERIOR		109.00	M2		
02	PISO EN BAÑO CERAMICA		12.00	M2		
03	ZOCALOS EN PISO		20.00	ML		
04	ACERA PERIMETRAL DE 1.00		46.00	M2		
08	INSTALACION SANITARIA					
01	INODORO COMPLETO		2.00	UDS		
02	LAVAMANO COMPLETO		2.00	UDS		
03	TUBERIA Y PIEZA SANITARIA		1.00	P.A		
09	INSTALACION ELECTRICA					
01	LUCES CENTRALES (SOL, LAMPARA)		8.00	UDS		
02	TOMACORRIENTE 110 V		8.00	UDS		
03	TOMACORRIENTE DE 220V		2.00	UDS		
04	INTERRUPTORES SENCILLOS		5.00	UDS		
05	CAJA DE BREAKER DE 4 A 8 CIRCUITOS		1.00	UD		
06	INTERRUPTORES DOBLE		2.00	UDS		
07	LUCES CENTRALES		5.00	UDS		
10	PUERTAS Y VENTANAS					
01	PUERTA DE 0.80X210 METAL		4.00	UDS		
02	PERTA DE 2.0X2.10 METAL		1.00	UD		
03	PUERTA DE 1.60X2.10 METAL		2.00	UDS		
04	VENTANA DE ALUMINIO DOBLE A		215.68	M2		
11	PINTURA EN GENERAL					
01	PINTURA EN PARED		353.50	M2		
02	PINTURA EN COLUMNA, VIGA		66.00	ML		
03	PINTURA EN VIGA		80.00	ML		

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

- INVI -

JAN 22,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 3

Proyecto: 0528	RIO GRANDE	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto CRG-01A	PRES. CONT. CAPILLA EN MURO DE BLOCK			
Localidad:		Fecha Realizacion:	DEC 21,2017	
Propietario:		Archivo de Componentes:	SDDK2304A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MURO DE BLOCK Y TECHO DE ALUZINC EN RIO GRANDE			

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

SUB-TOTAL CONT. DE CAPILLA

SUB-TOTAL PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**- INVI -**

JAN 22,2018

Formato de Presupuesto

Hoja: 4

Proyecto: 0528	RIO GRANDE	Presup.:	1.00	UND
Presupuesto	CRG-01A	PRES. CONT. CAPILLA EN MURO DE BLOCK		
Localidad:		Fecha Realizacion:	DEC 21,2017	
Propietario:		Archivo de Componentes:	SDDK2304A	
Contenido:	PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE CAPILLA EN MURO DE BLOCK Y TECHO DE ALUZINC EN RIO GRANDE			

Partida	Descripcion de la Partida	Compo.	Cantidad	U.D.	Precio Unitario	Valor Partida
----------------	----------------------------------	---------------	-----------------	-------------	------------------------	----------------------

COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO**MAS: GASTOS GENERALES**

DIRECCION TECNICA	10.00%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%
TRANSPORTE	3.00%
SEGURO Y FIANZA	4.50%
CODIA 1%	1.00%
SUPERVISION	5.00%

TOTAL GASTOS**TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO****VALOR EN LETRAS:**

PESOS 00/100 M.N.

PREPARADO POR:ING. ANEUDIS CUELLO
ANALISTA DE COSTOS**REVISADO POR:**ING. CESAR J. CORNIELLE
ENC. ING. Y PRESUPUESTOSOMETIDO POR: ING. RENSO CUEVAS
GERENTE DE CONST. Y PROYECTOSAPROBADO POR: ARQ. RAFAEL VASQUEZ
SUB-DIRECTOR TECNICO