

República Dominicana
"DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA"
 "Año del desarrollo agroforestal"
 Volumetria

DESCRIPCION DE LA OBRA		REPARACION GENERAL		
NOMBRE DEL CENTRO HOSPITALARIO		CENTROS DE ATENCION		
DIRECCION DEL CENTRO		CPNs Zona 1,3,4,		
Fecha	jul-17	5 y 6		
No.	Descripción	Cantidad	Unid	
A1	GENIMO			
1.00	Desmonte de puertas	2.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetal 1.20m	1.00	UD	
3.00	Suministro y colocación puerta de polimetal de 1.45m m	5.00	UD	
4.00	Aplicación pintura en muros exteriores	227.97	M2	
5.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	310.22	M2	
6.00	Aplicación pintura acrílica en techos	130.92	M2	
7.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	30.00	UD	
8.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
9.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
B1	LA PEÑA			
1.00	Desmonte de puertas	18.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetal sencilla	15.00	UD	
3.00	Suministro y colocación puerta de polimetal doble	3.00	UD	
4.00	Aplicación pintura en muros exteriores	319.35	M2	
5.00	Aplicación pintura mantenimiento en protectores de hierro	33.60	M2	
6.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	539.08	M2	
7.00	Aplicación pintura acrílica en techos	375.96	M2	
8.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	30.00	UD	
9.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
10.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
C1	LA ROSA DE CENOVI			
1.00	Desmonte de puertas	14.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetal sencilla	13.00	UD	
3.00	Suministro y colocación puerta de polimetal doble	1.00	UD	
4.00	Suministro y colocación de transo para puerta	40.67	P2	

5.00	Suministro y colocación ventana salomónica de aluminio doble AA			
6.00	Aplicación pintura en muros exteriores	153.06	M2	
7.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	366.19	M2	
8.00	Aplicación pintura acrílica en techos	131.97	M2	
9.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	38.00	UD	
10.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
11.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
12.00	Suministro y colc. de meseta granito pulido	13.34	P2	
13.00	Suministro y colc. de gabinetes de pared en aluminio y cristal	5.80	PL	
14.00	Suministro y colc. de gabinetes de piso en aluminio y cristal	5.80	PL	
15.00	Limpieza del área a tratar	138.70	M2	
16.00	Impermeabilizante acrílico lanco siliconizer	138.70	M2	
	Subtotal:			
D1	LAS COLES			
1.00	Suministro y colocación puerta de polimetal sencilla	1.00	UD	
2.00	Suministro y colocación de llavines	6.00	UD	
3.00	Protectores en hierro (barra de 1/2") para puerta en segundo nivel	20.33	P2	
4.00	Aplicación pintura acrílica muros exteriores	447.54	M2	
5.00	Mantenimiento en protectores de hierro	30.24	M2	
6.00	Semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	807.60	M2	
7.00	Acrílica en techos	405.00	M2	
8.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
9.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
10.00	Remocion de lona asfáltica y bote	301.10	M2	
11.00	Limpieza del área a tratar	301.10	M2	
12.00	Impermeabilizante acrílico lanco siliconizer	301.10	M2	
	Subtotal:			
E1	LOS LIMONES DE PIMENTEL			
1.00	Desmante de puertas	3.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetal sencilla	3.00	UD	
3.00	Aplicación pintura acrílica muros exteriores	447.54	M2	
4.00	Mantenimiento en protectores de hierro	30.24	M2	
5.00	Semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	807.60	M2	
6.00	Acrílica en techos	405.00	M2	
7.00	Señalización (rótulos 4"x12")	16.00	UD	
8.00	Letrero en emergencia	1.00	UD	
9.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	34.00	UD	
10.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
11.00	Suministro y colc. de gabinetes de pared en aluminio y cristal	6.56	PL	

12.00	Suministro y colc. de gabinetes de piso en aluminio y cristal	6.56	PL	
13.00	Suministro y colc. de closet en aluminio y cristal	72.04	P2	
14.00	Suministro y colc. de meseta granito pulido	15.09	P2	
15.00	Limpieza del área a tratar	104.17	M2	
16.00	Impermeabilizante acrílico lanco siliconizer	104.17	M2	
	Subtotal:			
F1	SABANA GRANDE DE HOSTOS			
1.00	Desmante de puertas	16.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetálica sencilla	11.00	UD	
3.00	Suministro y colocación puerta de polimetálica de 1.05 m	5.00	UD	
4.00	Suministro y colocación de trancho para puerta	57.05	P2	
5.00	Suministro y colocación ventana salomónica de aluminio doble AA	201.40	P2	
6.00	Protectores en hierro (barra de 1/2") en ventanas y puertas	251.48	P2	
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	306.53	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	417.97	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	179.36	M2	
1.00	Suministro y colc. de meseta granito pulido	14.96	P2	
2.00	Suministro y colc. de gabinetes de pared	6.50	PL	
3.00	Suministro y colc. de gabinetes de piso	6.50	PL	
4.00	Suministro y colc. de closet	94.90	P2	
5.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	44.00	UD	
6.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
7.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			

B	LAS GUARANAS			
1.00	Desmante de puertas	14.00	UD	
2.00	Suministro y colocación puerta de polimetálica sencilla	13.00	UD	
3.00	Suministro y colocación puerta de polimetálica doble	1.00	UD	
4.00	Suministro y colocación de trancho para puerta	40.67	P2	
5.00	Aplicación pintura en muros exteriores	153.06	M2	
6.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	366.19	M2	
7.00	Aplicación pintura acrílica en techos	131.97	M2	
8.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	35.00	UD	
9.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
10.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
11.00	Adecuación áreas internas	1.00	PA	
12.00	Excavación zapata de muros h=0.40	16.60	M3	
13.00	Bote de material excavado	21.58	M3	
14.00	Zapata de muro (0.45x0.20) 3Ø3/8"	8.30	M3	
15.00	Colocación de block 0.15m bast.Ø3/8"@0.80m	73.76	M2	
16.00	Suministro y colocación malla ciclónica de 6"	97.00	ML	

17.00	Suministro y colocación alambre tipo trinchera	97.00	ML	
18.00	Pañete en muro	72.00	M2	
19.00	Zabaleta para malla	92.20	ML	
	Subtotal:			
C	AGUAYO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	447.54	M2	
2.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	31.00	UD	
3.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
4.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
D	AZLOR			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	435.84	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	333.60	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	145.28	M2	
4.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	30.00	UD	
5.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
6.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
E	URBANA CASTILLO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	125.00	M2	
2.00	Aplicación pintura acrílica en techos	20.00	M2	
3.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	36.00	UD	
4.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
5.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
F	ARENOSO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	338.76	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	279.63	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	112.97	M2	
4.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	32.00	UD	
5.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
6.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
7.00	Suministro y colc. de gabinetes de piso en aluminio y cristal	6.56	PL	
	Subtotal:			
G	AGUACATE			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	319.35	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	539.08	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	375.96	M2	

4.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
5.00	Suministro y colc. de cistal para puerta de aluminio y cristal	1.00		
	Subtotal:			
H	EL CERCADO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	435.84	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	333.60	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	145.28	M2	
1.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	34.00	UD	
2.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
3.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
1.00	Adecuacion area de farmacia	1.00	PU	
	Subtotal:			
I	EL FIRME			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	170.00	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	285.00	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	120.00	M2	
4.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	32.00	UD	
5.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
6.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
7.00	Adecuacion area de farmacia	1.00	PU	
	Subtotal:			
J	EL RUCIO			
1.00	Aplicación pintura acrílica muros exteriores	447.54	M2	
3.00	Semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	807.60	M2	
4.00	Acrílica en techos	405.00	M2	
1.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
K	GUIZA			
1.00	Aplicación pintura acrílica muros exteriores	120.00	M2	
2.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
3.00	Banner con nombre del centro	1.00	UD	
	Subtotal:			
L	LA BAJADA			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	435.84	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	333.60	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	145.28	M2	
4.00	Letras en cintra cortada color bronce 7"	33.00	UD	

5.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
6.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
	Subtotal:			
M	PORQUERO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	280.00	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	233.75	M2	
3.00	Señalización (rótulos 4"x12")	8.00	UD	
4.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
5.00	Banner con nombre del centro	1.00	UD	
	Subtotal:			
N	RINCON HONDO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	768.90	M2	
2.00	Aplicación pintura semigloss en muros interiores (franja inferior a 1.60m azul glacial 981y franja superior blanco 00)	504.33	M2	
3.00	Aplicación pintura acrílica en techos	256.30	M2	
4.00	Logo distintivo redondo de 30"	1.00	UD	
5.00	Limpieza del área a tratar	768.90	M2	
6.00	Impermeabilizante acrílico lanco siliconizer	768.90	M2	
	Subtotal:			
O	27 DE FEBRERO			
1.00	Aplicación pintura en muros exteriores	120.00	M2	
1.00	Banner con nombre del centro	1.00	UD	
	Subtotal:			
P	VISTA AL VALLE			
1.00	Preparación de piso para colocación de porcelanato	69.09	M2	
2.00	Suministro y colocación piso en porcelanato chino (0.60x0.60)m	75.54	M2	
4.00	Colocación zócalos en porcelanato chino de (0.60x0.07)m	40.63	ML	
	Subtotal:			

Q	Reparación Filtraciones de Techo:			
1.00	Demolición de fino existente	616.68	M2	
2.00	Bote material demolido	61.67	M3	
3.00	Fino de techo plano	616.68	M2	
4.00	Zabaleta	128.72	ML	
5.00	Desagüe Ø4" PVC con bajante h=19'	4.00	Uds.	
6.00	Desmonte y reinstalación compresores de aire acondicionado	9.00	Uds.	
7.00	Suministro y colocación bases en hierro para compresores de aire acondicionado	9.00	Uds.	
8.00	Reorganización cables eléctricos en el techo (pago contra factura)	1.00	P.A	

9.00	Aplicación de acril techo en dos capas, reforzado con tela o malla. (1era mano 0.7 L/M2, tela reforzada o malla 15 a 20 cms de ancho y 2da mano 0.7L/M2). Posteriormente las juntas y fisuras deben ser tratadas con un sellador a base de poliuretano	693.66	M2	
10.00	Retiro y aplicación masilla de silicona blanca en borde de ventana interior y-exterior	543.56	ML	